

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS				
ÍTEM: CARTEL DE OBRA Ampliaciones y Refacciones				
Unidad: gl				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
A-MATERIALES				
Cemento	ton	0.090		\$ 0.00
Arena gruesa	m³	0.150		\$ 0.00
granza 3 a 5	m³	0.225		\$ 0.00
hierro nervurado	ton	0.011		\$ 0.00
Alambre negro N° 17	kg	0.08		\$ 0.00
Chapa lisa n°25	m2	1.50		\$ 0.00
Pino Insig 1x2"	ml	6.00		\$ 0.00
Perfil hierro "L" 50x50	ml	1.60		\$ 0.00
Caño hierro ø3" esp. 3,65mm	ml	7.50		\$ 0.00
Pintura estabilizadora de óxido	lt	0.48		\$ 0.00
Esmalte sintético brillante para exteriores	lt	1.00		\$ 0.00
Fijaciones (clavos y bulones)	gl	1.00		\$ 0.00
Total de Materiales				\$ 0.00
B-MANO DE OBRA				
Oficial	Hs	4.33		\$ 0.00
Ayudante	Hs	5.95		\$ 0.00
Herrero	gl	1.00		\$ 0.00
Total de Mano de Obra				\$ 0.00
COSTO-COSTO A+B=				\$ 0.00
RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS				
ÍTEM: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO				
Unidad: m2				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	0.30		\$ 0.00
Total de Mano de Obra				\$ 0.00
COSTO-COSTO B=				\$ 0.00
RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS				
ÍTEM: CERCO DE SEGURIDAD				
Unidad: ml				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
A-MATERIALES				
puntal de madera ltín 2.40m (1 c/ 3ml)	ud	0.33		\$ 0.00
Tejido romboidal 2" N° 14 h: 2,00m	ml	1.00		\$ 0.00
Planchuela 1 1/4x3/16"	ml	0.40		\$ 0.00
Fijación (ganchos y torniquetes)	gl	1.00		\$ 0.00
Total de Materiales				\$ 0.00
B-MANO DE OBRA				
Oficial	Hs	0.50		\$ 0.00
Ayudante	Hs	0.50		\$ 0.00
Total de Mano de Obra				\$ 0.00
COSTO-COSTO A+B=				\$ 0.00

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS				
ÍTEM: OBRADOR MÓDULO 7x7				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
Plataforma contrapiso hormigón pobre esp. 0,10m				
Unidad: m2				
A-MATERIALES				
Cemento	ton	0.024		\$ 0.00
Arena gruesa	m³	0.052		\$ 0.00
Granza 1 a 5	m³	0.070		\$ 0.00
Perfil ángulo 1 1/2"x3/16"	ml	0.12		\$ 0.00
Bloques cementicios 19x19x39	ud	1.12		\$ 0.00
		Total de Materiales		\$ 0.00
B-MANO DE OBRA				
Oficial	Hs	0.45		\$ 0.00
Ayudante	Hs	0.45		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
Total Contrapiso	m2	51.84		\$ 0.00
Estructura columnas reticuladas cuadradas 20x20 y vigas reticuladas triangulares 15x15				
Unidad: ml				
A-MATERIALES				
Hierro ø8	kg	3.22		\$ 0.00
Fijaciones	gl	1.00		\$ 0.00
		Total de Materiales		\$ 0.00
B-MANO DE OBRA				
Herrero	gl	1.00		\$ 0.00
Ayudante	Hs	0.50		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
Total Estructura	ml	57.20		\$ 0.00
Envolvente lateral c/ correas de fijación reticuladas triangulares 12x12				
Unidad: m2				
A-MATERIALES				
Chapa galvanizada sinusoidal n°25	m²	1.05		\$ 0.00
Hierro ø6	kg	1.38		\$ 0.00
Tomillos tirafondos	ud	2.00		\$ 0.00
		Total de Materiales		\$ 0.00
B-MANO DE OBRA				
Herrero	gl	1.00		\$ 0.00
Oficial	Hs	1.00		\$ 0.00
Ayudante	Hs	1.00		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
Total Envolvente lateral	m2	85.74		\$ 0.00

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Cubierta c/ correas de fijación perfiles chapa plegada			
Unidad: m2			
A-MATERIALES			
Chapa galvanizada sinusoidal n°25	m²	1.15	\$ 0.00
Perfil chapa plegada 100x45x10	ml	1.14	\$ 0.00
Tornillos autoperforantes n°14x63 c/ arandela	ud	8.00	\$ 0.00
Total de Materiales			\$ 0.00
B-MANO DE OBRA			
Herrero	gl	1.00	\$ 0.00
Oficial	Hs	1.00	\$ 0.00
Ayudante	Hs	1.00	\$ 0.00
Total de Mano de Obra			\$ 0.00
Total Cubierta	m2	49.00	\$ 0.00
Carpinterías e Instalación eléctrica			
Unidad: gl			
A-MATERIALES			
Perfil chapa plegada 140x65x23x2,5	ml	2.10	\$ 0.00
Caño estructural 60x40x1,6	ml	15.70	\$ 0.00
Chapa galvanizada sinusoidal n°25	m²	5.13	\$ 0.00
Fijaciones	gl	1.00	\$ 0.00
Perfil chapa plegada 80x50x14x2	ml	12.32	\$ 0.00
Ventana banderola c/ brazo 1,20x0,40	ud	2.00	\$ 0.00
Gabinete met. p/ tablero (mod. DIN) 350x300x120	ud	1.00	\$ 0.00
Interruptor termomagnético cuatripolar x20A	ud	1.00	\$ 0.00
Interruptor termomagnético bipolar x15A	ud	1.00	\$ 0.00
Disyuntor diferencial cuatripolar x40A/30mA	ud	1.00	\$ 0.00
Caño corrugado 7/8"	ml	35.00	\$ 0.00
Conductor tipo taller 3x2,5mm2	ml	35.00	\$ 0.00
Portalámpara y lámpara bajo consumo 25W	ud	5.00	\$ 0.00
Llave 2 puntos	ud	2.00	\$ 0.00
Caja exterior p/ tomas	ud	1.00	\$ 0.00
Tomacorrientes monofásicos binorma ext. 10A	ud	2.00	\$ 0.00
Tomacorrientes trifásicos tipo exterior 25A	ud	2.00	\$ 0.00
Accesorios varios electricidad	gl	1.00	\$ 0.00
Total de Materiales			\$ 0.00
B-MANO DE OBRA			
Herrero	gl	1.00	\$ 0.00
Colocación ventanas	ud	2.00	\$ 0.00
Oficial electricista	gl	1.00	\$ 0.00
Total de Mano de Obra			\$ 0.00
Total Carpinterías e Instalación eléctrica	gl	1.00	\$ 0.00
COSTO-COSTO A+B=			\$ 0.00

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS				
ÍTEM: OBRADOR MÓDULO 7x3,50				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
Plataforma contrapiso hormigón pobre esp. 0,10m				
Unidad: m2				
A-MATERIALES				
Cemento	ton	0.024		\$ 0.00
Arena gruesa	m³	0.052		\$ 0.00
Granza 1 a 5	m³	0.070		\$ 0.00
Perfil ángulo 1 1/2"x3/16"	ml	0.17		\$ 0.00
Bloques cementicios 19x19x39	ud	1.64		\$ 0.00
		Total de Materiales		\$ 0.00
B-MANO DE OBRA				
Oficial	Hs	0.45		\$ 0.00
Ayudante	Hs	0.45		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
Total Contrapiso	m2	28.08		\$ 0.00
Estructura columnas reticuladas cuadradas 20x20 y vigas reticuladas triangulares 15x15				
Unidad: ml				
A-MATERIALES				
Hierro ø8	kg	3.11		\$ 0.00
Fijaciones	gl	1.00		\$ 0.00
		Total de Materiales		\$ 0.00
B-MANO DE OBRA				
Herrero	gl	1.00		\$ 0.00
Ayudante	Hs	0.50		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
Total Estructura	ml	17.50		\$ 0.00
		34.59		\$ 0.00
Envolvente lateral c/ correas de fijación reticuladas triangulares 12x12				
Unidad: m2				
A-MATERIALES				
Chapa galvanizada sinusoidal n°25	m²	1.05		\$ 0.00
Hierro ø6	kg	1.90		\$ 0.00
Tomillos tirafondos	ud	2.00		\$ 0.00
		Total de Materiales		\$ 0.00
B-MANO DE OBRA				
Herrero	gl	1.00		\$ 0.00
Oficial	Hs	1.00		\$ 0.00
Ayudante	Hs	1.00		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
Total Envolvente lateral	m2	42.70		\$ 0.00

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Cubierta c/ correas de fijación perfiles chapa plegada			
Unidad: m2			
A-MATERIALES			
Chapa galvanizada sinusoidal n°25	m²	1.15	\$ 0.00
Perfil chapa plegada 100x45x10	ml	1.39	\$ 0.00
Tornillos autoperforantes n°14x63 c/ arandela	ud	8.00	\$ 0.00
		Total de Materiales	\$ 0.00
B-MANO DE OBRA			
Herrero	gl	1.00	\$ 0.00
Oficial	Hs	1.00	\$ 0.00
Ayudante	Hs	1.00	\$ 0.00
		Total de Mano de Obra	\$ 0.00
Total Cubierta	m2	25.20	\$ 0.00
Carpinterías y Tabiques divisorios			
Unidad: gl			
A-MATERIALES			
Perfil chapa plegada 140x65x23x2,5	ml	8.40	\$ 0.00
Perfil chapa plegada 80x50x14x2	ml	11.20	\$ 0.00
Puerta ventana balancín 1,50x2,05	ud	2.00	\$ 0.00
Puerta 0,75x2,05 c/vano sup. e inf.	ud	2.00	\$ 0.00
Ventana banderola c/ brazo 1,20x0,40	ud	2.00	\$ 0.00
Placa de yeso 2400x1200x12,5mm	m2	33.79	\$ 0.00
Solera chapa galvanizada 70mm	ml	6.30	\$ 0.00
Montante chapa galvanizada 69mm	ml	49.46	\$ 0.00
Fijaciones	gl	1.00	\$ 0.00
		Total de Materiales	\$ 0.00
B-MANO DE OBRA			
Herrero	gl	1.00	\$ 0.00
Colocación carpinterías	ud	6.00	\$ 0.00
Oficial	hs	28.85	\$ 0.00
Ayudante	hs	28.85	\$ 0.00
		Total de Mano de Obra	\$ 0.00
Total Carpinterías y Tabiques	gl	1.00	\$ 0.00

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Instalaciones eléctrica y sanitarias

Unidad: gl

A-MATERIALES

Gabinete met. p/ tablero (mod. DIN) 350x300x120	ud	1.00	\$ 0.00
Interruptor termomagnético cuatripolar x20A	ud	1.00	\$ 0.00
Interruptor termomagnético bipolar x15A	ud	1.00	\$ 0.00
Disyuntor diferencial cuatripolar x40A/30mA	ud	1.00	\$ 0.00
Caño corrugado 7/8"	ml	25.00	\$ 0.00
Conductor tipo taller 3x2,5mm ²	ml	25.00	\$ 0.00
Portalámpara y lámpara bajo consumo 25W	ud	5.00	\$ 0.00
Llave 2 puntos	ud	2.00	\$ 0.00
Caja exterior p/ tomas	ud	1.00	\$ 0.00
Tomacorriente monofásico binorma ext. 10A	ud	2.00	\$ 0.00
Tomacorriente trifásico tipo exterior 25A	ud	2.00	\$ 0.00
Accesorios varios Electricidad	gl	1.00	\$ 0.00
Tanque polietileno tricapa 550l	ud	1.00	\$ 0.00
Caño polipropileno por termofusión ø1/2"	ml	12.00	\$ 0.00
Inodoro c/ mochila, asiento y tapa de plástico	ud	2.00	\$ 0.00
Pileta lavar PVC 47x57x32	ud	2.00	\$ 0.00
Canilla de bronce p/ manguera	ud	3.00	\$ 0.00
Accesorios varios Agua	gl	1.00	\$ 0.00
Caño PVC ø110 3,2mm esp.	ml	6.00	\$ 0.00
Caño PVC ø63 3,2mm esp.	ml	4.00	\$ 0.00
Accesorios varios Desagües	ud	6.00	\$ 0.00

Total de Materiales \$ 0.00

B-MANO DE OBRA

Oficial electricista	gl	1.00	\$ 0.00
Oficial plomero	gl	1.00	\$ 0.00

Total de Mano de Obra \$ 0.00

Total Instalaciones gl 1.00 \$ 0.00

COSTO-COSTO A+B= \$ 0.00

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS				
ÍTEM: REPLANTEO				
Unidad: m2				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
A-MATERIALES				
Estacas de madera	ud	0.25		\$ 0.00
		Total de Materiales		\$ 0.00
B-MANO DE OBRA				
Oficial	Hs	0.10		\$ 0.00
Ayudante	Hs	0.10		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO A+B=	\$ 0.00
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE BOVEDILLAS				
Unidad: m2				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	0.70		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO B=	\$ 0.00
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN				
Unidad: m2				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	5.30		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO B=	\$ 0.00

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: DEMOLICIÓN DE REVOQUES COMUNES				
Unidad: m2				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	0.40		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO B=	\$ 0.00
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS				
Unidad: m2				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	4.00		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO B=	\$ 0.00
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: DEMOLICIÓN DE PISO Y CONTRAPISO				
Unidad: m2				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	0.70		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO B=	\$ 0.00
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: DEMOLICION DE CIELORRASO				
Unidad: m2				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	0.70		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO B=	\$ 0.00

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUBRO: DEMOLICIONES				
ITEM: EXTRACCIÓN DE CARPINTERIAS				
Unidad: ud				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	6.00		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
COSTO-COSTO B=				\$ 0.00
RUBRO: DEMOLICIONES				
ITEM: EXTRACCIÓN DE ARBOL MEDIANO				
Unidad: ud				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	gl	1.00		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
D-EQUIPAMIENTO				
Alquiler contenedor	ud	2.00		\$ 0.00
Flete contenedor	ud	1.00		\$ 0.00
		Total de Equipamiento		\$ 0.00
COSTO-COSTO B+D=				\$ 0.00
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: EXTRACCIÓN DE INSTALACIÓN PLUVIAL				
Unidad: gl				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	17.28		
		Total de Mano de Obra		
COSTO-COSTO B=				
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: EXTRACCIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA				
Unidad: gl				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
oficial	Hs	12.20		
Ayudante	Hs	15.00		
		Total de Mano de Obra		
COSTO-COSTO B=				
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: EXTRACCIÓN DE CAÑERÍA DE AGUA				
Unidad: gl				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	33.00		
		Total de Mano de Obra		
				COSTO-COSTO B=
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: EXTRACCIÓN DE CAÑERÍA CLOACAL				
Unidad: gl				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	31.11		
		Total de Mano de Obra		
				COSTO-COSTO B=
RUBRO: DEMOLICIONES				
ÍTEM: DE REBABAS DE ALEROS				
Unidad:m2				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	0.40		
		Total de Mano de Obra		
				COSTO-COSTO B=
RUBRO: MOVIMIENTOS DE SUELO				
ÍTEM: EXTRACCIÓN DE SUELO VEGETAL				
Unidad: m³				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	2.80		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
				COSTO-COSTO B= \$ 0.00
RUBRO: MOVIMIENTOS DE SUELO				
ÍTEM: RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO (C/ APORTE DE MATERIAL)				
Unidad: m³				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
A-MATERIALES				
Tierra de relleno y compactación	m³	1.10		\$ 0.00
		Total de Materiales		\$ 0.00

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

B-MANO DE OBRA			
Ayudante	Hs	1.80	\$ 0.00
		Total de Mano de Obra	\$ 0.00
C-EQUIPOS			
Camión	u/m3	1.00	\$ 0.00
		Total de Equipos	\$ 0.00
		COSTO-COSTO A+B+C=	\$ 0.00

#iREF!

#iREF!

#iREF!

PROVINCIA DE CÓRDOBA

RUBRO: EXCAVACIONES				
ÍTEM: PARA CIMIENTOS EN TERRENO COMÚN				
Unidad: m³				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	3.50		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO A+B=	\$ 0.00
RUBRO: EXCAVACIONES				
ÍTEM: PARA CAMARAS Y CANERIAS				
Unidad: m³				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	3.25		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO A+B=	\$ 0.00
RUBRO: EXCAVACIONES				
ÍTEM: PARA POZOS EN TERRENO COMÚN hasta 10m				
Unidad: m³				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	5.50		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO A+B=	\$ 0.00
RUBRO: EXCAVACIONES				
ÍTEM: PARA VIGAS DE FUNDACIÓN, ARRIOSTRAMIENTO E INFERIORES DE TABIQUES				
Unidad: m³				
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	3.25		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO A+B=	\$ 0.00
RUBRO: EXCAVACIONES				
ÍTEM: PARA CAMARAS SEPTICAS				
Unidad: m³				
		13016340.00		
Designación	Ud.	Cantidad	P. unitario	Total
B-MANO DE OBRA				
Ayudante	Hs	4.00		\$ 0.00
		Total de Mano de Obra		\$ 0.00
			COSTO-COSTO A+B=	\$ 0.00