

PROGRAMA PLAN DE OBRAS

Obra: Jardín de infantes Arturo Capdevila
Localidad: Córdoba - Departamento: Capital
Provincia de Córdoba

19.2

INSTALACIÓN DESAGÜES OBRA NUEVA

Análisis	Unid.	Cant.	P. unitario	Subtotal
DESAGÜES CLOACALES				
Caño PVC ø110 3,2 mm esp.	ml	100.00		
Caño PVC ø63 3,2 mm esp.	ml	40.00		
Caño PVC ø40 3,2 mm esp.	ml	30.00		
Ramal Y PVC ø110	ud	9		
Ramal Y PVC ø63-110	ud	8		
Codo 90° PVC ø63	ud	5		
Codo 90° PVC ø40	ud	50		
Codo 45° PVC ø110	ud	6		
Codo 45° PVC ø63	ud	12		
Codo 45° PVC ø40	ud	30		
Tee PVC ø110	ud	2		
Curva 90° PVC ø110	ud	9		
Curva 45° PVC ø110	ud	6		
Cupla PVC ø110	ud	20		
Sifón PVC p/ 2 bachas	ud	1		
Pileta de piso abierta c/ rejilla	ud	8		
Pileta de piso tapada	ud	2		
Tapa cámara de inspección 60×60×60	ud	10		
Sombbrero PVC ø110	ud	4		
DESAGÜES PLUVIALES				
Gárgolas de hormigón	ud	3		
Embudos hierro fundido	ud	16		
Caño hierro fundido ø100mm	ml	24.00		
Codo hierro fundido ø100mm	ud	10		
Pileta de piso abierta c/ rejilla	ud	6		
Pileta de piso tapada	ud	6		
Caño PVC ø110 3,2 mm esp.	ml	210.00		
Ramal Y PVC ø110	ud	6		
Codo 90° PVC ø110	ud	6		
Material adhesivo	gl	1		

Materiales

Oficial	hs			
Ayudante	hs			

Mano de Obra

Total Instalación desagües OBRA NUEVA